

LAVORI A CORPO

Num.Ordin e TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO
1,00	<p>CASSETTA PRONTO INTERVENTO ED ESTINTORI</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari ad attrezzare il cantiere con una con una cassetta per il pronto soccorso (i contenuti dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, nonché dovrà essere attrezzato con un numero di estintori, da Kg. 6, nel numero proporzionati alle lavorazioni in corso e comunque secondo quanto richiesto dal Coordinatore per la sicurezza (uno dovrà essere custodito in baracca e l'altro in prossimità delle lavorazioni comportanti il rischio di esplosione e/o incendio). Estintori omologati tipo A, B, C, completi di cartelli di segnalazione e compresa la manutenzione e controlli previsti per Legge.</p>	
	SOMMANO A CORPO	€ 600,00
2,00	<p>FPO BARACCA DI CANTIERE, SPOGLIATOI, WC CH., PER L'INTERO PERIODO LAVORI</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari alla realizzazione dell'accantieramento, sono compresi gli oneri per la fornitura dei wc chimici (almeno 2) di n.ro 2 baracche di cantiere una per la direzione tecnica ed una adibita a spogliatoio, fornitura dei necessari arredi (armadietti, sedie, tavoli, stufetta, etc.) nonché l'adeguamento impiantistico a norma (impianti semplici di illuminazione e prese elettriche). Sono compresi altresì tutti gli eventuali oneri per i relativi permessi, nonché tutti i necessari permessi per la realizzazione dell'accantieramento e dei relativi allacci per le forniture (p.e. fornitura idrica ACEGAS) e per la posa dei segnali stradali di divieto di sosta; il controllo e la pulizia periodica dei servizi igienici chimici ed il mantenimento in essere delle buone condizioni igieniche generali nonché deve essere assicurata la fornitura dell'acqua calda e fredda.</p>	
	SOMMANO A CORPO	€ 1.500,00
3,00	<p>RECINZIONI E COMPARTIMENTAZIONI CON PANNELLI IN GRIGLIATO E POSA DI TELI</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari alla realizzazione delle recinzioni (altezza non inferiore a m. 2) necessarie alle delimitazioni e compartimentazione delle aree di cantiere, le quali dovranno essere realizzate con pannelli pieni e/o in grigliato (le stesse saranno accoppiate con teli continuo legato alla recinzione). Sono compresi tutti gli oneri per la corretta posa in opera nonché per il fissaggio; compresi gli oneri per la realizzazione di un eventuale accesso carraio e/o pedonale dall'area di cantiere (come indicato dal Coordinatore e riportato nell'allegato al PSC (elaborato grafico- planimetria di accantieramento).</p>	
	SOMMANO A CORPO	€ 1.800,00
4,00	<p>REALIZZAZIONE DI QUADRI ELETTRICI</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari alla realizzazione del quadro principale di cantiere (ove necessario e da realizzarsi nell'area di cantiere), nonché tutti i singoli sottoquadri ove necessari. Compresa la dichiarazione di conformità ai sensi delle vigenti norme in materia.</p>	
	SOMMANO A CORPO	€ 1.500,00
5,00	<p>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CANTIERE</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari alla realizzazione degli impianti di cantiere (elettrico ed idrico), ovvero tutti gli oneri e magisteri necessari alla derivazione dal punto di consegna individuato dall'ente erogatore; nonché l'eventuale fornitura e posa in opera del relativo contatore. Compresa la dichiarazione di conformità ai sensi delle vigenti norme in materia.</p>	
	SOMMANO A CORPO	€ 1.200,00
6,00	<p>REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari alla posa in opera della segnaletica prevista nel presente PSC e comunque secondo le indicazioni impartite dal CSE ((cartelli conformi ai DPR 547/55, DPR 524/82, D.Lgs.493/96, D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92).</p>	
	SOMMANO A CORPO	€ 150,00
	A RIPORTARE	€ 6.750,00

Num.Ordine e TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO
	RIPORTO	€ 6.750,00
	COORDINAMENTO (RIUNIONI E VERIFICHE)	
	Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari al compenso delle ore necessarie all'esecuzione delle riunioni di coordinamento tra l'Impresa ed il Coordinatore per la Sicurezza nonché dell'informazione delle Imprese che operano quali subappaltatori e delle maestranze ivi presenti. Sono compresi altresì gli oneri per il controllo periodico dei luoghi e dell'efficienza dei mezzi impiegati, nonché delle attrezzature di cantiere durante l'esecuzione dei lavori.	
7,00	SOMMANO A CORPO	€ 750,00
	DPI E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	
	Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari al compenso delle ore necessarie all'esecuzione delle riunioni di coordinamento tra l'Impresa ed il Coordinatore per la Sicurezza nonché dell'informazione delle Imprese che operano quali subappaltatori e delle maestranze ivi presenti. Sono compresi altresì gli oneri per il controllo periodico dei luoghi e dell'efficienza dei mezzi impiegati, nonché delle attrezzature di cantiere durante l'esecuzione dei lavori.	
8,00	SOMMANO A CORPO	€ 1.000,00

SOMMANO A CORPO € 8.500,00
(ottomilacinquecento,00 euro)

Trieste, 30 novembre 2016